

Rakennusvaihe v.2024 (plv 0-1905)

KASVILLISUUSLUETTELO

Tunnus	Nimi	Koko (cm)	Istutusetäisyys	Kpl
LEHTIPUUT				
SDo	Sorbus 'Dodong', tuurenpihlaja	rym 12–14	suunnitelman mukaan	6
SauFa	Sorbus aucuparia 'Fastiagiata', pylväspihlaja	rym 10–12	suunnitelman mukaan	22
SthFa	Sorbus x thuringiata 'Fastigiata', kartiotaatanpihlaja	rym8–10	suunnitelman mukaan	5
			LEHTIPUUT YHT.	33
HAVUPUUT				
Pab	Picea abies f. pendula, surukuusi	125–150	suunnitelman mukaan	35
Pma	Piecea mariama, mustakuusi	175–200	suunnitelman mukaan	5
Psy	Pinus sylvestris, metsämänty	175–200	suunnitelman mukaan	16
			HAVUPUUT YHT.	56

MERKINNÄT

- 120 — Mittalinja paalutus paalulukema
- Tontin raja
- 8:136 — Tontin nunero
- Säilytettävä lehtipuu
- Säilytettävä havupuu
- Poistettava lehtipuu
- Istutettava lehtipuu
- Istutettava havupuu
- Ppe 3 — Istutettavan puun tunnus ja kappalemäärä
- Nurmi A3, (ks. työselostus, poistettavien puiden alueilla vahingoittuneen nurmialueen ennallistaminen)

Korkeusjärjestelmä N2000. Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27

Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/rno	Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			
Rakennustoimenpide: SANEERAUS			Piirustuslaji: KATUVIHER — Juoks.no
Rakennuskohde: PIELAVEDEN KUNTA, PUISTOTIEN SANEERAUS (välillä Laurinpurontie-Urho Kekkosentie) PIELAVESI			Piirustuksen sisältö: ASEMAPIIRUSTUS, PUISTOTIE PLV. 0-520 — Mittakaavat: 1:500
FCG, Microkatu 1, 70210 Kuopio, Puh. 010 4090, www.fcg.fi			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero: KTL 0556-P36984 201 — Muutos; Tiedosto
Päiväys: 15.4.2024; Pääsuunn.: J.JÄÄSKELÄINEN, INS.; Hyv.: T. LESKINEN, DI.			Suunn./Piirt.: H.KOIVULA, HORTONOMI; Tarkastaja; Yhteyshenkilö: J.JÄÄSKELÄINEN, INS. — A, S